

工程量清单

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						全费用综合单价	合价
舜耕公共部分							
1	01B001	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除, 垃圾外运, 满足规范要求	m2	1000		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m2	700		
3	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m2	300		
4	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位: 硅钙板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格: 600mm*600mm 硅钙板 5. 其他: 原有吊顶拆除维修及垃圾外运, 满足完	m2	50		

			成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求				
5	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位: 铝扣板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格: 300mm*300mm 铝扣板 5. 其他: 原有吊顶拆除维修及垃圾外运, 满足完成成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	50		
6	011302001003	平面吊顶天棚	1. 部位: 石膏板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格: 9.5mm 石膏板 5. 其他: 原有吊顶拆除维修及垃圾外运, 满足完成成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	50		
舜耕实验楼楼顶防水							

7	01B002	屋面防水拆除	1. 部位: 原屋面防水拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用	m2	2620		
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青 (聚酯胎) 防水卷材 -20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	2620		
舜耕 1-3 教学楼							
9	01B004	门窗周圈胶条拆除及打胶	1. 部位: 门窗框周圈胶条 2. 其他: 拆除后重新打胶, 垃圾外运, 满足规范要求	m	34		
10	01B006	落水管拆除及换新	1. 部位: 室外落水管 $\Phi 110\text{mm}$ 2. 其他: 层间钢套管、涂料防水、管节、落水口、落水斗等综合考	m	240		

			虑				
11	01B016	雨水斗拆除及换新	1. 部位: 室外雨水斗更换 2. 其他: 管节、雨水口等综合考虑	个	20		
12	01B008	卫生间蹲便器拆除及更换	1. 部位: 卫生间蹲便台 2. 其他: 卫生间蹲便台及隔断拆除恢复, 修补漏水点, 防水、地面修复等综合考虑, 满足规范要求	套	4		
13	01B010	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除, 垃圾外运, 满足规范要求	m2	200		
14	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m2	100		
15	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m2	100		
16	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位: 硅钙板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规	m2	100		

			格:600mm*600mm 硅钙板 5. 其他: 原有吊 顶拆除维修及垃 圾外运, 满足完 成本清单工作所 需的其他未描述 的工作内容、相 关规范、采购文 件要求				
舜耕 6 号教学楼屋面							
17	01B011	屋面防水 拆除	1. 部位: 原屋面 防水拆除 2. 其他: 综合考 虑拆除各项费用 及垃圾外运费 用, 能够满足现 场二次装修的施 工条件、招标文 件及招标单位要 求的全部清理保 洁费用	m2	600		
18	010902001002	屋面卷材 防水	1. 部位: 屋面防 水及女儿墙上翻 防水 2. 卷材品 种、规格、厚 度: 5mm 厚改性沥 青 (聚酯胎) 防 水卷材-20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层: 综合考虑 5. 其 他: 综合考虑基 层处理, 零星找 平, 满足完成本 清单工作所需的 其他未描述的工作 内容、相关规 范、采购文件要 求	m2	600		
19	01B012	落水口清 理	1. 部位: 屋面落 水口 2. 其他: 清理并 做聚氨酯防水,	处	1		

			垃圾外运等综合考虑，满足规范要求				
20	01B013	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除，垃圾外运，满足规范要求	m2	200		
21	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m2	100		
22	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m2	100		
舜耕幼儿园							
23	01B014	屋面防水拆除	1. 部位: 原屋面防水拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费，能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用	m2	343.84		
24	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青（聚酯胎）防水卷材-20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层:	m2	343.84		

			综合考虑 5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求				
25	01B015	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除, 垃圾外运, 满足规范要求	m2	240		
26	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m2	140		
27	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m2	100		
合 计							