

工程量清单

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                          | 计<br>量<br>单<br>位 | 工 程 量 | 金 额 （ 元 ）       |     |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----|
|       |              |               |                                                                                 |                  |       | 全费用<br>综合单<br>价 | 合 价 |
| 章丘教学楼 |              |               |                                                                                 |                  |       |                 |     |
| 1     | 01B001       | 瓦屋面及防水拆除      | 1. 部位：原瓦屋面及防水拆除<br>2. 其他：综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费用，能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用 | m2               | 100   |                 |     |
| 2     | 010901001001 | 瓦屋面           | 1. 瓦品种、规格：同原有瓦屋面做法，与原基础结合固定<br>2. 其他：满足完成本工程的全部内容                               | m2               | 100   |                 |     |
| 3     | 01B002       | 玻璃罩棚周围胶条拆除及打胶 | 1. 部位：玻璃罩棚周围胶条<br>2. 其他：拆除后重新打胶，垃圾外运，满足规范要求                                     | m                | 74    |                 |     |
| 4     | 01B003       | 屋面地砖拆除        | 1. 部位：原屋面地面砖拆除<br>2. 其他：综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费用，能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用  | m2               | 120.8 |                 |     |
| 5     | 01B004       | 屋面水泥砂浆地面拆除    | 1. 部位：原屋面水泥砂浆地面拆                                                                | m2               | 100   |                 |     |

|   |              |        |                                                                                                                                                                   |    |       |  |  |
|---|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
|   |              |        | 除<br>2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用                                                                                                |    |       |  |  |
| 6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水<br>2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青 (聚酯胎) 防水卷材<br>-20°<br>3. 防水层数: 一层<br>4. 搭接、附加层: 综合考虑<br>5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求 | m2 | 320.8 |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料屋面   | 1. 部位: 瓷砖屋面<br>2. 找平层厚度、材料种类及强度等<br>级: 20mm1:3 水泥砂浆找平层<br>3. 结合层厚度、材料种类及强度等<br>级: 20mm1:2.5 水泥砂浆<br>4. 面层材料品种、规格: 同原有材质瓷砖, 嵌缝等综合考虑<br>5. 其他: 满足完                  | m2 | 120.8 |  |  |

|        |              |               |                                                                                                                                                                               |    |     |  |  |
|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
|        |              |               | 成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求                                                                                                                                               |    |     |  |  |
| 8      | 010902004001 | 屋面刚性层         | 1. 部位: 细石混凝土屋面<br>2. 刚性层材料种类及强度等级: C20 细石混凝土内配 $\Phi 4@100$ 双向钢筋网片<br>3. 刚性层厚度: 40mm<br>4. 嵌缝材料种类: 3m*3m 分隔缝, 缝宽 10-20mm, 密封胶嵌缝<br>5. 其他: 满足完成成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求 | m2 | 100 |  |  |
| 9      | 01B005       | 落水管拆除及恢复 (新装) | 1. 部位: 落水管 $\Phi 110\text{mm}$<br>2. 其他: 层间钢套管、涂料防水、管节、落水口、落水斗等综合考虑                                                                                                           | m  | 150 |  |  |
| 章丘公共区域 |              |               |                                                                                                                                                                               |    |     |  |  |
| 10     | 01B006       | 屋面砖拆除         | 1. 部位: 原屋面砖拆除<br>2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及招标单位要求的全部清理保洁费用                                                                                                | m2 | 532 |  |  |

|    |              |        |                                                                                                                                                                                    |    |     |  |  |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 11 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水<br>2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青(聚酯胎)防水卷材-20°<br>3. 防水层数: 一层<br>4. 搭接、附加层: 综合考虑<br>5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求                    | m2 | 542 |  |  |
| 12 | 011102003002 | 块料屋面   | 1. 部位: 地面砖屋面<br>2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆<br>4. 面层材料品种、规格: 同原有材质瓷砖, 嵌缝等综合考虑<br>5. 其他: 满足完成本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求 | m2 | 532 |  |  |
| 13 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 部位: 外墙、屋面<br>2. 防水膜品种: 聚合物改性沥青防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍                                                                                                                                 | m2 | 200 |  |  |

|    |              |                      |                                                                                                                                                       |    |      |  |  |
|----|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
|    |              |                      | 数:2mm<br>4. 其他:满足完<br>成本清单工作所<br>需的其他未描述<br>的工作内容、相<br>关规范、采购文<br>件要求                                                                                 |    |      |  |  |
| 14 | 010902004002 | 屋面刚性层                | 1. 部位:细石混<br>凝土屋面<br>2. 刚性层材料种<br>类及强度等<br>级:C20 细石混凝<br>土配抗裂网格布<br>3. 刚性层厚<br>度:40mm<br>4. 其他:满足完<br>成本清单工作所<br>需的其他未描述<br>的工作内容、相<br>关规范、采购文<br>件要求 | m2 | 200  |  |  |
| 15 | 01B007       | 墙面、天棚<br>腻子涂料面<br>拆除 | 1. 部位:墙面、天<br>棚饰面<br>2. 其他:腻子涂<br>料等拆除,垃圾<br>外运,满足规范<br>要求                                                                                            | m2 | 1000 |  |  |
| 16 | 011404001001 | 墙面喷刷涂<br>料           | 1. 腻子种类:成<br>品耐水腻子 2. 刮<br>腻子遍数:两遍<br>3. 涂料品种、喷<br>刷遍数:室内墙<br>面乳胶漆 2 遍                                                                                | m2 | 700  |  |  |
| 17 | 011404002001 | 天棚喷刷涂<br>料           | 1. 腻子种类:成<br>品耐水腻子<br>2. 刮腻子遍数:<br>两遍<br>3. 涂料品种、喷<br>刷遍数:室内天<br>棚乳胶漆 2 遍                                                                             | m2 | 600  |  |  |
| 18 | 011302001001 | 平面吊顶天<br>棚           | 1. 部位:铝扣板<br>吊顶<br>2. 吊顶形式、吊<br>杆规格、高度:同                                                                                                              | m2 | 100  |  |  |

|    |              |        |                                                                                                                                                             |    |     |  |  |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
|    |              |        | 原有吊杆规格<br>3. 龙骨材料种类、规格、中距：同原有龙骨规格<br>4. 面板材料品种、规格：300mm*300mm 铝扣板<br>5. 其他：原有吊顶拆除维修及垃圾外运，满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求                                 |    |     |  |  |
| 19 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1. 部位：硅钙板吊顶<br>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：同原有吊杆规格<br>3. 龙骨材料种类、规格、中距：同原有龙骨规格<br>4. 面板材料品种、规格：600mm*600mm 硅钙板<br>5. 其他：原有吊顶拆除维修及垃圾外运，满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求 | m2 | 100 |  |  |
| 20 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1. 部位：石膏板吊顶<br>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：同原有吊杆规格<br>3. 龙骨材料种类、规格、中距：同原有龙骨规格                                                                                           | m2 | 100 |  |  |

|    |              |              |                                                                                                                                                 |                |     |  |  |
|----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|
|    |              |              | <p>4. 面板材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>5. 其他:原有吊顶拆除维修及垃圾外运,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求</p>                                                      |                |     |  |  |
| 21 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板      | <p>1. 部位:石膏板吊顶</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:同原有龙骨规格</p> <p>3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>4. 其他:原有石膏板墙面拆除维修及垃圾外运,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求</p> | m <sup>2</sup> | 100 |  |  |
| 22 | 01B008       | 落水管拆除及恢复(新装) | <p>1. 部位:室外落水管<math>\phi</math>110mm</p> <p>2. 其他:层间钢套管、涂料防水、管节、落水口、落水斗等综合考虑</p>                                                                | m              | 30  |  |  |
| 23 | 01B009       | 门窗周围胶条拆除及打胶  | <p>1. 部位:门窗框周围胶条</p> <p>2. 其他:拆除后重新打胶,垃圾外运,满足规范要求</p>                                                                                           | m              | 200 |  |  |
| 24 | 010901008001 | 屋面变形缝        | <p>1. 嵌缝材料种类:发泡填塞</p> <p>2. 防护材料种类:不锈钢盖板(厚度<math>\geq</math>2mm,规</p>                                                                           | m              | 20  |  |  |

|    |              |         |                                                                                                                        |                |    |  |  |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--|--|
|    |              |         | 格尺寸符合原有建筑物)<br>3. 其他: 满足完成成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求                                                              |                |    |  |  |
| 25 | 010903004001 | 墙面变形缝   | 1. 嵌缝材料种类: 发泡填塞<br>2. 防护材料种类: 不锈钢盖板 (厚度 $\geq 2\text{mm}$ , 规格尺寸符合原有建筑物)<br>3. 其他: 满足完成成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求 | m              | 10 |  |  |
| 26 | 010807001001 | 金属、塑钢窗  | 1. 窗类型: 综合考虑<br>2. 开启方式: 综合考虑<br>3. 框、扇材质及规格: 铝合金、塑钢窗<br>4. 玻璃品种、厚度: 双层中空玻璃, 同原有玻璃规格<br>5. 五金种类、规格: 综合考虑               | m <sup>2</sup> | 20 |  |  |
| 27 | 01B010       | 不锈钢板条加固 | 1. 部位: 校医院外墙<br>2. 做法: $\geq 4\text{mm}$ 厚不锈钢板用膨胀螺栓固定, 膨胀螺栓间距不大于 1 米, 宽度不低于 300mm (不锈钢板宽度符合现场要求)                       | m              | 60 |  |  |

|     |  |  |                                                      |  |  |  |  |
|-----|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |  |  | 3. 其他:满足完<br>成本清单工程所<br>需的其他未描述<br>工作内容,符合<br>相关规范要求 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |                                                      |  |  |  |  |