

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						全费用综合单价	合价
牡丹园道路							
1	041001001001	拆除路面（铣刨）	1. 部位:牡丹园 2. 材质:透水胶粘石面层 3. 厚度:10cm 以内 4. 其他:综合考虑基层清理、拆除各项费用及垃圾外运费	m2	1806		
2	040203006003	沥青混凝土(彩色)	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度:3cm 3. 摊铺方式:综合考虑 4. 基层找平:C30 混凝土原路面基层找平 10mm 5. 其他:满足规范验收要求	m2	1786		
3	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m2 3. 其他:满足规范验收要求	m2	1786		
4	040203009001	弹性面层	1. 部位:牡丹园 2. 做法:1) 基层清理 2) 25mm 透水胶粘石面层 3. 其他:破损部位维修，满足规范要求	m2	20		
实验楼西侧路面							

5	041001004002	铣刨路面	1. 材质: 铣刨水泥混凝土路面 2. 厚度: 5cm 3. 其他: 综合考虑垃圾外运等	m ²	480		
6	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土 种类: 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度: 3cm 3. 摊铺方式: 综合考虑 4. 其他: 满足规范验收要求	m ²	480		
7	040203004003	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m ² 3. 其他: 满足规范验收要求	m ²	480		
8	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土 种类: 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度: 2cm 3. 摊铺方式: 综合考虑 4. 其他: 满足规范验收要求	m ²	480		
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 实验楼西侧路沿石整理 2. 材料品种、规格: 利旧 3. 其他: 综合考虑完成本工程的其他内容	m	30		
10	040204006001	检查井升降	1. 检查井种类、规格: 综合考虑, 检查井盖(篦)更换(铸铁井盖) 2. 升(降)高度: 20cm 以内综	座	10		

			合考虑 3. 其他: 综合考 虑井内垃圾清 理, 垃圾外运等 完成本工程的 全部内容				
二食堂南侧路面							
11	041001002001	拆除人行道	1. 部位: 二食堂 南侧 2. 材质: 砖铺人 行道 3. 厚度: 60mm 4. 其他: 综合考 虑路面找平、拆 除各项费用及 垃圾外运费用	m2	200		
12	01B001	散水拆除	1. 部位: 二食堂 散水 2. 其他: 综合考 虑拆除各项费 用及垃圾外运 费用	m2	15		
13	010502029001	散水	1. 部位: 二食堂 2. 垫层材料种 类、厚度: 150mm 厚三七灰土 3. 面层厚 度: 60mm 厚 4. 混凝土种 类: C20 混凝土 5. 嵌缝材料种 类: 综合考虑 6. 其他: 综合考 虑完成本工程 的其他内容	m2	15		
14	010101003001	单独土石 方回填	1. 材料品种: 种 植土回填 2. 密实度: 不低 于 93% 3. 其他: 综合考 虑找平、外购土 等完成本工程 的全部内容	m3	50		
15	050101005001	整理绿化	1. 找平找坡要	m2	260		

		用地	求:±30cm 以内 就地挖、填、平 整、回填种植土				
16	040204001001	人行道块 料铺设	1. 部位:二食堂 南侧 2. 块料品种、规 格:砖铺人行道 200mm*100mm*6 0mm 3. 垫层、基层材 料品种、厚度、 混凝土强度等 级:30mm 厚 M15 水泥砂浆垫层 4. 其他:满足规 范要求	m2	80		
17	050201013001	树池围牙	1. 围牙材料种 类、规格:水泥 树桩挡土石,随 坡度,平均高度 60cm 2. 其他:综合考 虑完成本工程 的全部内容	m	30		
18	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	1. 部位:二食堂 南侧 2. 材料品种、规 格:利旧 3. 垫层材料品 种、厚度:100mm 厚 C15 垫层 4. 其他:综合考 虑抬高至完成 面等完成本工 程的其他内容	m	80		
19	010502032001	台阶	1. 垫层材料种 类、厚度:300mm 厚三七灰土 2. 踏步高、宽: 宽度 0.3m,高度 约 0.2 米,随坡 度调整 3. 混凝土强度 等级:C20 混凝	m2	7.2		

			土台阶面层 4. 其他: 综合考虑台阶防滑槽、立面混凝土面收边等全部内容				
20	050103003001	片植灌木	1. 种类: 地龙柏或金叶女贞或瓜子黄杨 2. 株高: 不低于0.6米 3. 单位面积株数: 25株以上 4. 其他: 养护期2年	m2	200		
21	01B002	检查井抬高及检查井盖换新(铸铁)	1. 部位: 二食堂南侧 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费用	套	10		
19号公寓周边路面-沥青路面							
22	041001004002	铣刨路面	1. 材质: 铣刨水泥混凝土路面 2. 厚度: 5cm 3. 其他: 综合考虑垃圾外运等	m2	1305		
23	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度: 3cm 3. 摊铺方式: 综合考虑 4. 其他: 满足规范验收要求	m2	1305		
24	040203004002	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m2 3. 其他: 满足规范验收要求	m2	1305		
25	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥	m2	1305		

			青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度:2cm 3. 摊铺方式:综 合考虑 4. 其他:满足规 范验收要求				
26	040204006002	检查井升 降	1. 检查井种类、 规格:综合考 虑, 检查井盖 (篦)更换(铸 铁井盖) 2. 升(降)高 度:20cm 以内综 合考虑 3. 其他:综合考 虑井内垃圾清 理, 垃圾外运等 完成本工程的 全部内容	座	10		
合 计							