

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						全费用综合单价	合价
燕山 1 号楼东附楼屋面							
1	01B001	屋面防水拆除	1. 部位:原屋面防水拆除 2. 其他:综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费,能够满足现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	293		
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度:5mm 厚改性沥青（聚酯胎）防水卷材-20° 3. 防水层数:一层 4. 搭接、附加层:综合考虑 5. 其他:综合考虑基层处理，零星找平，满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	293		
燕山逸夫楼							
3	01B002	屋面防水拆除	1. 部位:原屋面防水拆除 2. 其他:综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费,能够满足现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	1000		
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面防水及女儿墙上翻防水	m2	1000		

			2. 卷材品种、规格、厚度:5mm 厚改性沥青(聚酯胎)防水卷材-20° 3. 防水层数:一层 4. 搭接、附加层:综合考虑 5. 其他:综合考虑基层处理,零星找平,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求				
5	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110 塑料排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:综合考虑 3. 其他:综合考虑墙体开洞,洞口防水,保护原有防水等满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m	240		
6	01B003	落水口清理并封堵	1. 部位:屋面落水口 2. 其他:清理并封堵后做聚氨酯防水,垃圾外运等综合考虑,满足规范要求	处	3		
7	01B012	雨棚修补	1. 部位:逸夫楼铝塑板雨棚维修 2. 其他:原有胶条拆除后重新打胶,铝塑板修补,材料与原有一致,垃圾外运,满足规范要求	项	1		
燕山3号教学楼屋面							
8	01B005	屋面防水拆除	1. 部位:原屋面防水拆除 2. 其他:综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费,能够满足	m2	2174		

			现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用				
9	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青(聚酯胎)防水卷材-20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	2174		
燕山 5 号教学楼屋面							
10	01B006	屋面防水拆除	1. 部位: 原屋面防水拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费用, 能够满足现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	1286		
11	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青(聚酯胎)防水卷材-20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	1286		
燕山公共区域							

12	01B007	屋面防水拆除	1. 部位:原屋面防水拆除 2. 其他:综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费,能够满足现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	716		
13	01B011	玻璃面清理及密封打胶	1. 部位:图书馆屋面采光玻璃 2. 其他:综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费,能够满足现场二次装修的施工条件、采购文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	10		
14	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度:5mm 厚改性沥青(聚酯胎)防水卷材-20° 3. 防水层数:一层 4. 搭接、附加层:综合考虑 5. 其他:综合考虑基层处理,零星找平,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	716		
15	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:外墙、屋面 2. 防水膜品种:聚合物改性沥青(聚酯胎)防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	100		

16	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: $\Phi 110$ 塑料排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 综合考虑 3. 其他: 综合考虑墙体开洞, 洞口防水, 保护原有防水等满足完成本清单工作所需的其 他未描述的工作内 容、相关规范、采购 文件要求	m	20		
17	01B010	落水口清理并封堵	1. 部位: 屋面落水口 2. 其他: 清理并封堵后做聚氨酯防水, 垃圾外运等综合考虑, 满足规范要求	处	2		
18	01B008	门窗周围胶条拆除及打胶	1. 部位: 门窗框周围胶条 2. 其他: 拆除后重新打胶, 垃圾外运, 满足规范要求	m	240		
19	01B009	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除, 垃圾外运, 满足规范要求	m ²	1000		
20	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m ²	700		
21	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m ²	300		
22	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位: 铝扣板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规	m ²	50		

			格、中距:同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格:300mm*300mm 铝扣板 5. 其他:原有吊顶拆除维修及垃圾外运,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求				
23	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位:硅钙板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距:同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格:600mm*600mm 硅钙板 5. 其他:原有吊顶拆除维修及垃圾外运,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	200		
24	011302001003	平面吊顶天棚	1. 部位:石膏板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:同原有吊杆规格 3. 龙骨材料种类、规格、中距:同原有龙骨规格 4. 面板材料品种、规格:9.5mm 石膏板 5. 其他:原有吊顶拆除维修及垃圾外运,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	50		
合 计							