

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						全费用综合单价	合价
饮食中心公共维修							
1	01B001	墙面、天棚腻子涂料面拆除	1. 部位: 墙面、天棚饰面 2. 其他: 腻子涂料等拆除, 垃圾外运, 满足规范要求	m2	500		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内墙面乳胶漆 2 遍	m2	350		
3	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品耐水腻子 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 室内天棚乳胶漆 2 遍	m2	150		
章丘校区饮食中心							
4	01B003	食堂暖气立管地面处漏水维修	1. 部位: 食堂暖气立管漏水维修 2. 其他: 立管地砖处拆除恢复, 修补漏水点, 防水、美缝、封堵等综合考虑, 满足规范要求	处	2		
5	01B004	室外排水管道换新	1. 部位: 二食堂室外排水管道 2. 做法: 路面及排水管道拆除, 垃圾外运, 新做DN200HDPE 排水管, 路面恢复	m	240		

			3. 连接形式: 承插连接 4. 其他: 检查井清淤, 管道闭水实验及各管道连接件等综合考虑, 满足图纸及规范要求				
6	01B005	原有隔油池壁新砌	1. 部位: 二食堂室外隔油池 2. 做法: 隔油池壁拆除, 垃圾外运, 重新砌筑, 防渗遮挡, 参 L13S8 P188 及相应节点 3. 其他: 隔油池清淤, 原有管道恢复等综合考虑, 满足图集及规范要求 (型号由采购人确定)	个	3		
7	010401007001	砖检查井	1. 名称: 圆形排水检查井 2. 材质: 高密度聚乙烯塑料检查井, 铸铁检查井盖换新 3. 其他: 详参 L13S8-111~121, 未尽事宜详见图集、规范, 满足图集及规范验收要求 (型号由采购人确定)	座	15		
舜耕校区饮食中心							
8	01B006	屋面防水拆除	1. 部位: 原屋面防水拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文	m2	580		

			件及采购人要求的全部清理保洁费用				
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 5mm 厚改性沥青 (聚酯胎) 防水卷材 -20° 3. 防水层数: 一层 4. 搭接、附加层: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑基层处理, 零星找平, 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	580		
燕山校区饮食中心							
10	01B007	楼地面砖拆除	1. 部位: 楼地面砖拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	427.47		
11	01B008	墙面砖拆除	1. 部位: 墙面砖拆除 2. 其他: 综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费, 能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及采购人要求	m2	64.08		

			的全部清理保洁费用				
12	010101003001	单独土石方回填	1. 部位: 塌陷处回填 2. 材料品种: 素土回填 3. 密实度: 大于 0.93 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m3	30		
13	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 厨房、排水沟、塌陷地面 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 1:3 水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格: 600mm*600mm 瓷砖, 材质等同原有楼地面 5. 美缝: 综合考虑 6. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	427.47		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 综合考虑 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 抗裂: 墙面钉	m2	64.08		

			钢丝网 4. 其他:满足规范及验收要求				
15	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:同原有墙面砖 3. 粘结层厚度及材料种类:3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶 4. 面层处理方式:综合考虑美缝、损耗、倒角、对缝、现场切割费、加工费等费用 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	64.08		
16	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 其他:综合考虑基层处理等,满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	109.08		
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文	m2	482.47		

			件要求				
18	01B009	屋面防水拆除	1. 部位：原屋面防水拆除 2. 其他：综合考虑拆除各项费用及垃圾外运费，能够满足现场二次装修的施工条件、招标文件及采购人要求的全部清理保洁费用	m2	568		
19	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位：屋面防水及女儿墙上翻防水 2. 卷材品种、规格、厚度：5mm 厚改性沥青（聚酯胎）防水卷材-20° 3. 防水层数：一层 4. 搭接、附加层：综合考虑 5. 其他：综合考虑基层处理，零星找平，满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容、相关规范、采购文件要求	m2	568		
20	01B010	落水口清理扩大及新做	1. 部位：屋面落水口 2. 其他：清理并做聚氨酯防水，垃圾外运等综合考虑，满足规范要求	处	2		
21	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面 2. 防水膜品种：聚合物复合改性沥青防水涂料 3. 涂膜厚度、遍	m2	240		

			数:2mm 4. 其他:满足完 成本清单工作所 需的其他未描述 的工作内容、相 关规范、采购文 件要求				
22	010902004001	屋面刚性层	1. 部位:细石混 凝土屋面 2. 刚性层材料种 类及强度等 级:C20 细石混凝 土内配 $\Phi 4@100$ 双向钢筋网片 3. 刚性层厚 度:40mm 4. 嵌缝材料种 类:3m*3m 分隔 缝, 缝宽 10-20mm, 密封胶 嵌缝 5. 其他:满足完 成本清单工作所 需的其他未描述 的工作内容、相 关规范、采购文 件要求	m2	140		
合 计							